

CAIET DE SARCINI

I. DATE GENERALE

Autoritatea contractantă:

Comuna Prundu Bargaului, str. Bistricioarei , nr. 3, CUI RO 14156590, jud. Bistrita Nasaud.

Obiectiv: LUCRARI DE CULTURA PADURILOR PE ANUL 2026-impaduriri,completari,revizui

Cod CPV: 77231600-4 Servicii de impadurire

DESCRIERE: LUCRARI DE CULTURA PADURILOR PE ANUL 2026-impaduriri,completari,revizui

Prezentul caiet de sarcini are ca scop descrierea lucrarilor silvice cuprinse in devizele de lucrari silvice pentru anul 2026, in cadrul Ocolului Silvic Tihuta Colibita.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permite lucrarii sa fie descrisa, in mod obiectiv,in asa maniera incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante.

Specificatiile tehnice definesc dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, siguranta in exploatare, dimensiuni,terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare etichetare, marcare si instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de productie, precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru clarificarea conformitatii cu standardele relevante sau alte asemenea.In cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a incercarilor sau a tehnicilor,procedurile si metodele de executie, ca si orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale si specifice, in legatura cu lucrrurile finalizate si cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrari.

Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici.

Caietul de sarcini este un document, reprezentand anexa a contractului de servicii, care include definirea conditiilor, specificatiilor tehnice si, totodata, indicatiile privind regulile de baza care trebuie respectate in elaborarea propunerii tehnice de care prestator;

Specificatii tehnice:

Serviciile silvice se vor efectua cu respectarea :

“Normelor Tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de impadurire a terenurilor degradate” nr.1 aprobate prin Ordinul 1648 din 31.10.2000 a Ministerului apelor padurilor si protectiei mediului

Tipurile de lucrari de impadurire ce se cer a fi prestate sunt urmatoarele:

-impaduriri,completari,revizui

Prezentul caiet de sarcini are ca anexe devizele pe categorii de lucrari specifice.

Devizele au fost intocmite de catre Compartimentele specializate din cadrul Ocolului Silvic Tihuta Colibita, conform Normelor de timp si productie unificate din silvicultura, incadrarea respectivelor lucrari fiind deasemenea in concordanta cu normele tehnice specifice din silvicultura.

Normarea cantitatilor de servicii necesar a fi prestate si ulterior decontate se face in concordant cu “Normele de timp unificate din silvicultura” editia 1997 – elaborate si aprobate de – Ministerul apelor, padurilor si protectiei mediului.

Amplasamentul lucrarilor

Lucrarile se vor executa in suprafetele de fond forestier proprietate a UAT Prundu Bargaului si administrate de Ocolul Silvic Tihuta Colibita, conform cu amenajamentele silvice si a antemasuratorilor.

Beneficiar: - Comuna Prundu Bargaului

Termen de executie- impaduriri,completari,revizui in termen de 2 luni de la semnarea contractului,.

CONDITII TEHNICE:

-**sapat sant pentru depozitat puieti**-saparea santului cu dimensiunile de 60/30 cm cu unelte manuale in vederea depozitarii puietilor si aruncarea laterala (pe mal) a pamantului rezultat.

-**depozitat puieti la sant** pana la plantare-punerea unui strat de pamant pe fundul santului ,apropierea snopilor de puieti pe distanta medie de 25 m,asezarea legaturilor de puieti in sant,imprestierea pamantului intre radacinile puietilor,tasarea usoara a pamantului,acoperirea puietilor cu cetina.

-**transport puieti prin purtare directa pe santier**-scoaterea legaturilor de puieti din sant si formarea sarcinii de transport(de minim 20 kg),transportul sarcinii cu puieti la locul de plantare,asezarea provizorie a legaturilor cu puieti in sant;

-**impaduriri integrale**-plantarea puietilor forestieri in vetre in teren nepregatit anterior si anume:indepartarea stratului de iarba ,resturi lemnoase sau litiera pe suprafete cu dimensiunile de 60x80 cm,mobilizarea solului cu sapa pe toata suprafata vetrelor pe adancimea minima de 15 cm,alegerea pietrelor ,radacinilor si asezarea lor langa vetre,saparea gropilor de 30x30x30 cm,indepartarea pietrelor si radacinilor din sol,apropierea puietilor pe distanta medie de 50m,plantarea puietilor,tasarea solului in jurul puietilor, si asternerea unui strat de sol afanat peste cel tasat in conditii de lucru:

-usoare-textura solului-mijlocie-2 pct;
-panta terenului-<15%-1 pct;
-grad acoperire sp.ierboase <30%-1 pct.
Total 4 pct.

-mijlocii--textura solului-mijlocie-2 pct;
-panta terenului-16-30%-2 pct;
-grad acoperire sp.ierboase -31-66%-2 pct.
Total 6 pct

-grele- textura solului-mijlocie-2 pct;
-panta terenului->30%-3 pct;
-grad acoperire sp.ierboase >66%-3 pct.
Total 4 pct.

-**completarea lipsurilor la lucrarile de impadurire**- transportul puietilor de la locul de depozitare la locul de plantare,identificarea lipsurilor ,mobilizarea solului pe vatra cu dimensiunile 80/60/15 cm,saparea gropilor cu dimensiunile de 30x30x30 cm si plantarea puietilor, in conditii de lucru :

-usoare-textura solului-mijlocie-2 pct;
-panta terenului-<15%-1 pct;
-grad acoperire sp.ierboase <30%-1 pct.
Total 4 pct.

-mijlocii--textura solului-mijlocie-2 pct;
-panta terenului-16-30%-2 pct;
-grad acoperire sp.ierboase -31-66%-2 pct.
Total 6 pct

-grele- textura solului-mijlocie-2 pct;
-panta terenului->30%-3 pct;
-grad acoperire sp.ierboase >66%-3 pct.
Total 4 pct.

-grad de completare < 10% din suprafata efectiv plantata sau intre 11-20% din suprafata efectiv plantata.

-**revizuirea plantatiilor**-acoperirea cu pamant a radacinilor puietilor prin tragerea solului vegetal in jurul puietilor cu sapa de munte,tasarea pamantului,indreptarea puietilor culcati de iarba sau lastarisuri,despotmolirea puietilor,indepartarea din jurul puietilor a pietrelor,malului si a

resturilor materiale lemnoase aduse de apa.

Lucrarile se vor executa in suprafetele prevazute in devize dar numai acolo unde se impune executia lor ,iar acest lucru se stabileste la inceputul lucrarii de catre comisia de receptie a lucrarilor respectiv delegatul din partea ocolului ,seful de district,padurarul titular de canton,delegatul din partea autoritatii contractante si contractantul de lucrari.

RECEPTIA LUCRARILOR SILVICE

Receptia lucrarilor silvice se face cu participarea ambelor parti contractante, intocmindu-se situatia de lucrari cu valorile si cantitatile inglobate. Procesele verbale si receptiile vor fi vizate obligatoriu de compartimentul tehnic din cadrul ocolului.

Conditii de receptie: receptia se va face numai asupra lucrarilor care indeplinesc conditiile tehnice prevazute in STAS-urile si instructiunile in vigoare.

Oportunitatea lucrarilor si perioada optima de executie a acestora se vor stabili de catre autoritatea contractanta si se va comunica pentru a fi insusite si respectate de operatorul economic.

PROTECTIA MUNCII

Operatorul economic, fiind unic raspunzator, se obliga sa instruiasca pe linie de sanatate si securitate in munca si sa acorde echipamentul si materialele de protectia muncii pentru muncitori tinand cont de conditiile specifice fiecarui santier in parte precum si la locul de cazare. Totodata, operatorul economic raspunde exclusiv de transportul muncitorilor de la domiciliu la locul de cazare, de la locul de cazare la santierele de lucru si retur.

Autoritatea contractanta, prin personalul responsabil cu protectia muncii si cel de teren va comunica executantului zonele periculoase (stancarii, grohotisuri, portiunile cu pante mari), existenta unor animale periculoase in zona (serpi, ursi, e.t.c.) precum si caile de acces la santierele de lucrari care vor fi respectate strict de muncitori. Totodata personalul sivic va interzice accesul in padure in caz de furtuna, vant puternic, ploi torentiale, grindina.

Totodata operatorul economic se obliga sa instruiasca pe linie de P.S.I. toti muncitorii aflati in subordine , sa respecte indicatiile personalului silvic referitoare la locul de fumat si pregatirea hranei; sa participe la stingerea orcarui incendiu de padure.

PROTECTIA MEDIULUI

Operatorul economic se obliga sa instruiasca toti muncitorii in ceea ce priveste normele de protectia mediului in sensul respectarii autorizatiilor de mediu emise pentru fiecare din unitatile de baza ce constituie fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Tihuta Colibita.

Se interzice:

- deversarea in ape curgatoare, in ape statatoare sau in sol a substantelor chimice folosite precum si a combustibililor folositi; toate acestea vor fi pastrate in recipientii originali si vor fi depozitati intr-un loc anume amenajat in scopul colectarii si indepartarii lor din fondul forestier;
- depozitarea eventualelor resturi vegetale in albia apelor, pe santuri;
- aruncarea la intamplare a resturilor menajere rezultate din activitatea de gospodarie a echipei de muncitori: resturile biodegradabile netoxice vorfi ingropate in sol iar celelalte vor fi depozitate intr-un loc anume amenajat in scopul colectarii si indepartarii lor din fondul forestier.

Totodata se va evita poluarea fonica in mod nejustificat fapt ce ar perturba linistea faunei.

Deasemenea se interzice in mod categoric aprinderea focului in fond forestier si limitrof acestuia. Acest lucru se poate realiza doar in spatii special amenajate si sub stricta si permanenta supraveghere.

Modalitati de plata:

Executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract se va realiza în termen de două (2) luni de la data semnării contractului

Plata contravalorii lucrărilor se va efectua eşalonat pe o perioadă de doi (2) ani de la data recepţiei lucrărilor, în conformitate cu prevederile bugetare aprobate şi în limita resurselor bugetare disponibile ale Beneficiarului.

Părţile convin că efectuarea fiecărei tranşe de plată este condiţionată de alocarea fondurilor necesare prin bugetele anuale aprobate, fără ca lipsa temporară a fondurilor să constituie neexecutare culpabilă a obligaţiilor de plată.

Alte precizări:

Nu se acceptă actualizarea preţurilor pe durata de derulare a contractului

Contractul va incepe imediat dupa semnarea lui de catre ambele parti

II. CERINTE INTOCMIRE SI DEPUINERE OFERTA PRET

Se solicita oferta pentru executarea lucrarilor silvice: **LUCRARI DE CULTURA PADURILOR PE ANUL 2026-impaduriri,completari,revizui**

Nu se acceptă actualizarea preţurilor pe durata de derulare a contractului

Contractul va incepe imediat dupa incheierea contractului de servicii

Documente solicitate depunere oferta:

- Certificat constatator ONRC valabil
- Copie certificat de atestare emis de ministerul mediului apelor si padurilor privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare a padurilor si intretinere semintisurilor si plantatiilor valabil
- Formularul F1
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev la art. 164/din Legea 98/2016 Formular 2
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev la art. 165/din Legea 98/2016 Formularc 3
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev la art. 167/din Legea 98/2016 Formularc 4
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev la art. 59/din Legea 98/2016 Formularc 5
- Declaratie privind nein. In cat. Intep. Mici si mijlocii Formular 7
- Contract de lucrari acceptat prin semnare si stampilare

Oferta se va intocmi conform Caietului de sarcini.

OFERTA SI DOCUMENTELE SOLICITATE SE DEPUN IN PLIC SIGILAT LA REGISTRATURA PRIMARIEI COMUNEI PRUNDU BARGAULUI PANA LA DATA MENTIONATA IN ANUNTUL PUBLIC.

Nerespectarea si neprezentarea tuturor documentelor solicitate, in forma ceruta prin documentatia si formularele standard pentru elaborarea si prezentarea ofertelor, conduce la excluderea ofertantului din procedura de achizitie.

Valoare estimata a serviciilor este de: **268.470 lei fara TVA conform Deviz.**

Criteriul de atribuire al contractului de servicii: pretul cel mai scazut

Sursa de finantare: BUGET LOCAL-ACTIVITATE ECONOMICA.

Procedura de atribuire a contractului de servicii: Achizitie directa cu anunt public

Prezentul caiet de sarcini are ca anexe devizele pe categorii de lucrari specifice.

Devizele au fost intocmite de catre Compartimentele specializate din cadrul Ocolului Silvic Tihuta Colibita, conform Normelor de timp si productie unificate din silvicultura, incadrarea respectivelor lucrari fiind de asemenea in concordanta cu normele tehnice specifice din silvicultura.

SEF OCOL
ING. VLAD FLORIN



DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI
privind lucrarile de cultura padurilor ce se executa in anul 2026

Nr. crt.	Simbolul normei	Denumirea lucrării și cond. de lucru	Prev. Salar tarifar	normativ Norma de timp	U.M.	Canti- tatea
IMPADURIRI						
1	C70 I a	Plantat puieti in conditii usoare	29,52	52,67 mii buc	mii buc	70,23
2	C70 I b	Plantat puieti in conditii mijlocii	29,52	65,40 mii buc	mii buc	30,62
3	C70 I c	Plantat puieti in conditii grele	29,52	80,69 mii buc	mii buc	0,00
4	C20 II b4	Sapat sant pentru depozitat puieti	27,19	1,67 10ml	mii buc	0,00
5	C24 I a1	Depozitat puieti la sant -ghetarie	28,42	0,14 mii buc	mii buc	0,00
6	C23 I c8	Transportat puieti prin purtare directa	24,60	2,45 mii buc	mii buc	0,00
		- Molid pepiniera proprii			mii buc	67,27
		Molid de achizitionat			mii buc	12,73
		- Brad de achizitionat			mii buc	13,95
		- Paltin de achizitionat			mii buc	6,90
		TOTAL IMPADURIRI				
COMPLETARI						
7	C73 I b1	Completari la impad.in cond.mil.<10%	29,52	77,49 mii buc	mii buc	25,66
8	C73 I b2	Completari la impad.in cond.mil.11-20%	29,52	74,91 mii buc	mii buc	0
9	C73 I c2	Completari la impad.in cond.grele. 11-20%	29,52	92,47 mii buc	mii buc	0
10	C20 II b4	Sapat sant pentru depozitat puieti	27,19	1,67 10ml	mii buc	0
11	C24 I a1	Depozitat puieti la sant	28,42	0,14 mii buc	mii buc	0
12	C23 I c8	Transportat puieti prin purtare directa	24,60	2,45 mii buc	mii buc	0
13		Puieti forestieri pentru completari				
		- Molid OSTC			mii buc	0
		Molid de achizitionat			mii buc	25,66
		TOTAL COMPLETARI				
REVIZUIRI						
14	C46a	Revizuirea plantatiilor pana la 10 p.ti rev/ar	29,4	0,17 arul	arul	6539
15	C46b	Revizuirea plantatiilor de la 11-20 p.ti rev/ar	29,4	0,28 arul	arul	0
		TOTAL REVIZUIRI				6539
		TOTAL I				
		Cote buget 2,25%				
		TOTAL II				
		Cheltuieli indirecte 1%				
		Total III				
		Profit 0.1%				
		Retunajiri				
		TOTAL GENERAL				

Sef ocol
ing Vlad Florin

Contabil sef
Zaharie Livia

Responsabil C.R.
ing Cioncan Ionel

Salarizare
ing Condrea Simona

